Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	4361.65

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Aplink pastatą įrengiama 0,5 m pločio nuogrinda, o ties laiptinėmis prie įėjimo durų klojama maždaug 10 kv. m. ploto trinkelių aikštelė prie kiekvienos laiptinės.	m2	160	45 €	7200 €	8712 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.		m^2	20	200 €	4000 €	4840 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m^2	250	160 €	40000 €	48400 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m^2	188	230 €	43240 €	52320.4 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	9	90 €	810 €	980.1 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m^2	1560	230 €	358800 €	434148 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Siena tarp šildomų patalpų ir įstiklintų balkonų	m²	450	160 €	72000 €	87120 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	63	85 €	5355 €	6479.55 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	3	190 €	570 €	689.7 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m²	1018	45 €	45810 €	55430.1 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m²	1270	160 €	203200 €	245872 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m2	63	135 €	8505 €	10291.05 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami per visa aukšti	m²	1056.2	330.58 €	349158.6 €	422481.91 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami mediniai rūsio langai ir viršutiniai laiptinių langai keičiami į varstomus(priešgaisrines saugos reikalavimai)	m²	29.28	454.55 €	13309.22 €	16104.16 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami mediniai langai	m²	64.93	454.55 €	29513.93 €	35711.86 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys	m^2	16.3	430 €	7009 €	8480.89 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.		m^2	26.71	590 €	15758.9 €	19068.27 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	100	145 €	14500 €	17545 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m^2 rūsio ploto	1018	22 €	22396 €	27099.16 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1610 €	1610 €	1948.1 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	6	550 €	3300 €	3993 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	800	80 €	64000 €	77440 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	300	45 €	13500 €	16335 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	100	302 €	30200 €	36542 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	20	255 €	5100 €	6171 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 301 iki 400 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	310	140 €	43400 €	52514 €
Šildymo sistemos remontas							

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	68	320 €	21760 €	26329.6 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	450	350 €	157500 €	190575 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	500	160 €	80000 €	96800 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	500	50 €	25000 €	30250 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Laiptinėse montuojami antivandaliniai valdymo-reguliavimo vožtuvai.	vnt.	340	66 €	22440 €	27152.4 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	136	70 €	9520 €	11519.2 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	3400	35 €	119000 €	143990 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	100	139 €	13900 €	16819 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	40	252 €	10080 €	12196.8 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	6	1500 €	9000 €	10890 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	50	91 €	4550 €	5505.5 €
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	140	66 €	9240 €	11180.4 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	320	50 €	16000 €	19360 €
						Iš viso:	2299285.15 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	40	84 €	3360 €	4065.6 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	140	64 €	8960 €	10841.6 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	320	52 €	16640 €	20134.4 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	140	41 €	5740 €	6945.4 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	320	64 €	20480 €	24780.8 €
						Iš viso:	66767.8 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD C02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	1144904.9	239.94	165.85	74.09		
Paketo rodikliai	B klasė	450060.14	94.32	50.74	43.58	60.69	161.9

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	2366052.95 €	542.47 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	2299285.15 €	527.16 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	183189.3 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	82435.19 €	18.9 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	2549242.25 €	584.47 €/m2
4.8.	**Rezervas**	473210.59 €	108.49 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	4361.65	42 €	183189.3 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	73275.72 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	27478.4 €
4.2.3.	Projekto administravimas	45 %	82435.19 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	183189.31 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1500 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	5000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	54075.71 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	5200 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1000 €
4.3.10.	**Iš viso:**	73275.71 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	20608.8 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	20608.8 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 24730.55 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	16487.04 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	82435.19 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	73275.71 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	27478.4 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	82435.19 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	55	
Atėmus valstybės paramą	Metais	45	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	50	
Atėmus valstybės paramą	Metais	40	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	2366052.95 €	92.81 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	183189.3 €	7.19 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	2549242.25 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	183189.3 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	91594.65 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	54956.79 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	36637.86 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	488504.8 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	671694.1 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	239.94	94.32	0.1061	2.2	1.2	1	1.3	4.42

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1897-3003-4014:0001	Gyvenamųjų (butų)	47	19831.75	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.42	25171.17	5264	19907.17	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1897-3003-4014:0002	Gyvenamųjų (butų)	48.19	20333.87	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	737.65	25691.52	5397.28	20294.24	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1897-3003-4014:0003	Gyvenamųjų (butų)	28.69	12105.81	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	439.13	19696.94	3213.28	16483.66	2.39	Ne	2.87	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1897-3003-4014:0004	Gyvenamųjų (butų)	43.61	18401.33	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.54	21820.87	4884.32	16936.55	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1897-3003-4014:0098	Gyvenamųjų (butų)	47	19831.75	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.42	25171.17	5264	19907.17	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1897-3003-4014:0005	Gyvenamųjų (butų)	48.19	20333.87	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	737.65	25691.52	5397.28	20294.24	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1897-3003-4014:0006	Gyvenamųjų (butų)	28.69	12105.81	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	439.13	19696.94	3213.28	16483.66	2.39	Ne	2.87	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1897-3003-4014:0007	Gyvenamųjų (butų)	44.06	18591.21	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	674.42	22017.63	4934.72	17082.91	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1897-3003-4014:0008	Gyvenamųjų (butų)	47	19831.75	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.42	25171.17	5264	19907.17	1.76	Ne	2.11	Ne	

7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1897-3003-4014:0009	Gyvenamųjų (butų)	48.19	20333.87	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	737.65	25691.52	5397.28	20294.24	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1897-3003-4014:0010	Gyvenamųjų (butų)	28.69	12105.81	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	439.13	19696.94	3213.28	16483.66	2.39	Ne	2.87	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1897-3003-4014:0011	Gyvenamųjų (butų)	43.62	18405.55	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	21825.23	4885.44	16939.79	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1897-3003-4014:0012	Gyvenamųjų (butų)	47	19831.75	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.42	25171.17	5264	19907.17	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1897-3003-4014:0013	Gyvenamųjų (butų)	48.19	20333.87	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	737.65	25691.52	5397.28	20294.24	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1897-3003-4014:0014	Gyvenamųjų (butų)	28.69	12105.81	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	439.13	19696.94	3213.28	16483.66	2.39	Ne	2.87	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1897-3003-4014:0015	Gyvenamųjų (butų)	43.62	18405.55	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	21825.23	4885.44	16939.79	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1897-3003-4014:0016	Gyvenamųjų (butų)	47	19831.75	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.42	25171.17	5264	19907.17	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1897-3003-4014:0092	Gyvenamųjų (butų)	48.19	20333.87	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	737.65	25691.52	5397.28	20294.24	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1897-3003-4014:0017	Gyvenamųjų (butų)	28.69	12105.81	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	439.13	19696.94	3213.28	16483.66	2.39	Ne	2.87	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1897-3003-4014:0018	Gyvenamųjų (butų)	43.62	18405.55	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	21825.23	4885.44	16939.79	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1897-3003-4014:0019	Gyvenamųjų (butų)	60.86	25680.01	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	931.61	31011.62	6816.32	24195.3	1.66	Ne	1.99	Ne	

7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1897-3003-4014:0020	Gyvenamųjų (butų)	29.95	12637.47	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	458.43	17495.9	3354.4	14141.5	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1897-3003-4014:0021	Gyvenamųjų (butų)	43.71	18443.53	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.08	21864.61	4895.52	16969.09	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1897-3003-4014:0022	Gyvenamųjų (butų)	60.86	25680.01	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	931.61	31011.62	6816.32	24195.3	1.66	Ne	1.99	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1897-3003-4014:0023	Gyvenamųjų (butų)	29.95	12637.47	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	458.43	17495.9	3354.4	14141.5	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1897-3003-4014:0024	Gyvenamųjų (butų)	43.71	18443.53	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.08	21864.61	4895.52	16969.09	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1897-3003-4014:0025	Gyvenamųjų (butų)	60.86	25680.01	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	931.61	31011.62	6816.32	24195.3	1.66	Ne	1.99	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1897-3003-4014:0026	Gyvenamųjų (butų)	29.95	12637.47	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	458.43	17495.9	3354.4	14141.5	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1897-3003-4014:0027	Gyvenamųjų (butų)	43.71	18443.53	2981.9 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752 **Šildymo sistemos elementų keitimo suma:** 229.9	669.08	22094.51	4895.52	17198.99	1.64	Ne	1.97	Ne	Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1897-3003-4014:0028	Gyvenamųjų (butų)	60.86	25680.01	10356.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 5060 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	931.61	36968.12	6816.32	30151.8	2.06	Ne	2.47	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1897-3003-4014:0029	Gyvenamųjų (butų)	29.95	12637.47	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	458.43	17495.9	3354.4	14141.5	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1897-3003-4014:0030	Gyvenamųjų (butų)	43.71	18443.53	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.08	21864.61	4895.52	16969.09	1.62	Ne	1.94	Ne	

7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1897-3003-4014:0031	Gyvenamųjų (butų)	60.86	25680.01	10356.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 5060 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	931.61	36968.12	6816.32	30151.8	2.06	Ne	2.47	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1897-3003-4014:0032	Gyvenamųjų (butų)	29.95	12637.47	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	458.43	17495.9	3354.4	14141.5	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1897-3003-4014:0033	Gyvenamųjų (butų)	43.71	18443.53	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.08	21864.61	4895.52	16969.09	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1897-3003-4014:0034	Gyvenamųjų (butų)	43.57	18384.46	6424 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1127.5 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	666.94	25475.4	4879.84	20595.56	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1897-3003-4014:0035	Gyvenamųjų (butų)	43.77	18468.85	8629.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3333 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	670.01	27768.36	4902.24	22866.12	2.18	Ne	2.62	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1897-3003-4014:0036	Gyvenamųjų (butų)	47.17	19903.48	5579 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2827 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	722.03	26204.51	5283.04	20921.47	1.85	Ne	2.22	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1897-3003-4014:0037	Gyvenamųjų (butų)	43.57	18384.46	5500 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1100 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	666.94	24551.4	4879.84	19671.56	1.88	Ne	2.26	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1897-3003-4014:0038	Gyvenamųjų (butų)	43.77	18468.85	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	670.01	23538.86	4902.24	18636.62	1.77	Ne	2.12	Ne	

7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1897-3003-4014:0039	Gyvenamųjų (butų)	47.17	19903.48	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	722.03	23377.51	5283.04	18094.47	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1897-3003-4014:0040	Gyvenamųjų (butų)	43.57	18384.46	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	666.94	23451.4	4879.84	18571.56	1.78	Ne	2.14	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1897-3003-4014:0041	Gyvenamųjų (butų)	43.77	18468.85	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	670.01	23538.86	4902.24	18636.62	1.77	Ne	2.12	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1897-3003-4014:0042	Gyvenamųjų (butų)	47.17	19903.48	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	722.03	23377.51	5283.04	18094.47	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1897-3003-4014:0097	Gyvenamųjų (butų)	43.57	18384.46	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	666.94	23451.4	4879.84	18571.56	1.78	Ne	2.14	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1897-3003-4014:0043	Gyvenamųjų (butų)	43.77	18468.85	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	670.01	23538.86	4902.24	18636.62	1.77	Ne	2.12	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1897-3003-4014:0044	Gyvenamųjų (butų)	47.17	19903.48	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	722.03	23377.51	5283.04	18094.47	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1897-3003-4014:0045	Gyvenamųjų (butų)	43.57	18384.46	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	666.94	23451.4	4879.84	18571.56	1.78	Ne	2.14	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1897-3003-4014:0046	Gyvenamųjų (butų)	43.77	18468.85	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	670.01	23538.86	4902.24	18636.62	1.77	Ne	2.12	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1897-3003-4014:0047	Gyvenamųjų (butų)	47.17	19903.48	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	722.03	23377.51	5283.04	18094.47	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1897-3003-4014:0048	Gyvenamųjų (butų)	43.74	18456.19	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.55	21877.74	4898.88	16978.86	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1897-3003-4014:0049	Gyvenamųjų (butų)	43.75	18460.41	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	669.68	23530.09	4900	18630.09	1.77	Ne	2.12	Ne	

7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1897-3003-4014:0050	Gyvenamųjų (butų)	46.86	19772.68	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	717.29	24889.97	5248.32	19641.65	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1897-3003-4014:0051	Gyvenamųjų (butų)	43.74	18456.19	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.55	21877.74	4898.88	16978.86	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1897-3003-4014:0095	Gyvenamųjų (butų)	43.75	18460.41	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	669.68	23530.09	4900	18630.09	1.77	Ne	2.12	Ne	
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 1897-3003-4014:0052	Gyvenamųjų (butų)	47.18	19907.7	9240 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3943.5 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	722.23	29869.93	5284.16	24585.77	2.17	Ne	2.6	Ne	
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 1897-3003-4014:0053	Gyvenamųjų (butų)	43.37	18300.07	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	663.87	21715.94	4857.44	16858.5	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 1897-3003-4014:0054	Gyvenamųjų (butų)	43.75	18460.41	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	669.68	23530.09	4900	18630.09	1.77	Ne	2.12	Ne	
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 1897-3003-4014:0055	Gyvenamųjų (butų)	46.86	19772.68	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	717.29	24889.97	5248.32	19641.65	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 1897-3003-4014:0056	Gyvenamųjų (butų)	43.74	18456.19	5579 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2827 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.55	24704.74	4898.88	19805.86	1.89	Ne	2.27	Ne	
7.61	Buto/patalpos numeris: 61 1897-3003-4014:0057	Gyvenamųjų (butų)	43.75	18460.41	4629.9 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400 **Šildymo sistemos elementų keitimo suma:** 229.9	669.68	23759.99	4900	18859.99	1.8	Ne	2.16	Ne	Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas
7.62	Buto/patalpos numeris: 62 1897-3003-4014:0058	Gyvenamųjų (butų)	46.86	19772.68	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	717.29	24889.97	5248.32	19641.65	1.75	Ne	2.1	Ne	

7.63	Buto/patalpos numeris: 63 1897-3003-4014:0096	Gyvenamųjų (butų)	43.74	18456.19	3852 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1100 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.55	22977.74	4898.88	18078.86	1.72	Ne	2.06	Ne	
7.64	Buto/patalpos numeris: 64 1897-3003-4014:0059	Gyvenamųjų (butų)	43.75	18460.41	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	669.68	23530.09	4900	18630.09	1.77	Ne	2.12	Ne	
7.65	Buto/patalpos numeris: 65 1897-3003-4014:0060	Gyvenamųjų (butų)	46.86	19772.68	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	717.29	24889.97	5248.32	19641.65	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.66	Buto/patalpos numeris: 66 1897-3003-4014:0061	Gyvenamųjų (butų)	43.75	18460.41	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.68	21882.09	4900	16982.09	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.67	Buto/patalpos numeris: 67 1897-3003-4014:0062	Gyvenamųjų (butų)	43.48	18346.48	7529.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2233 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	665.54	26541.52	4869.76	21671.76	2.08	Ne	2.5	Ne	
7.68	Buto/patalpos numeris: 68 1897-3003-4014:0063	Gyvenamųjų (butų)	47.04	19848.63	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	720.02	24968.65	5268.48	19700.17	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.69	Buto/patalpos numeris: 69 1897-3003-4014:0093	Gyvenamųjų (butų)	43.43	18325.38	2981.9 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752 **Šildymo sistemos elementų keitimo suma:** 229.9	664.81	21972.09	4864.16	17107.93	1.64	Ne	1.97	Ne	Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas
7.70	Buto/patalpos numeris: 70 1897-3003-4014:0065	Gyvenamųjų (butų)	43.48	18346.48	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	665.54	23412.02	4869.76	18542.26	1.78	Ne	2.14	Ne	
7.71	Buto/patalpos numeris: 71 1897-3003-4014:0100	Gyvenamųjų (butų)	47.04	19848.63	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	720.02	24968.65	5268.48	19700.17	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.72	Buto/patalpos numeris: 72 1897-3003-4014:0066	Gyvenamųjų (butų)	43.75	18460.41	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.68	21882.09	4900	16982.09	1.62	Ne	1.94	Ne	

7.73	Buto/patalpos numeris: 73 1897-3003-4014:0067	Gyvenamųjų (butų)	43.48	18346.48	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	665.54	23412.02	4869.76	18542.26	1.78	Ne	2.14	Ne	
7.74	Buto/patalpos numeris: 74 1897-3003-4014:0068	Gyvenamųjų (butų)	47.04	19848.63	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	720.02	24968.65	5268.48	19700.17	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.75	Buto/patalpos numeris: 75 1897-3003-4014:0069	Gyvenamųjų (butų)	43.75	18460.41	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.68	21882.09	4900	16982.09	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.76	Buto/patalpos numeris: 76 1897-3003-4014:0070	Gyvenamųjų (butų)	43.25	18249.43	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	662	23311.43	4844	18467.43	1.78	Ne	2.14	Ne	
7.77	Buto/patalpos numeris: 77 1897-3003-4014:0071	Gyvenamųjų (butų)	47.04	19848.63	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	720.02	24968.65	5268.48	19700.17	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.78	Buto/patalpos numeris: 78 1897-3003-4014:0072	Gyvenamųjų (butų)	43.75	18460.41	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.68	21882.09	4900	16982.09	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.79	Buto/patalpos numeris: 79 1897-3003-4014:0073	Gyvenamųjų (butų)	43.48	18346.48	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	665.54	23412.02	4869.76	18542.26	1.78	Ne	2.14	Ne	
7.80	Buto/patalpos numeris: 80 1897-3003-4014:0074	Gyvenamųjų (butų)	47.04	19848.63	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	720.02	24968.65	5268.48	19700.17	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.81	Buto/patalpos numeris: 81 1897-3003-4014:0075	Gyvenamųjų (butų)	43.62	18405.55	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	21825.23	4885.44	16939.79	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.82	Buto/patalpos numeris: 82 1897-3003-4014:0076	Gyvenamųjų (butų)	28.65	12088.93	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	438.53	19679.46	3208.8	16470.66	2.4	Ne	2.88	Ne	
7.83	Buto/patalpos numeris: 84 1897-3003-4014:0094	Gyvenamųjų (butų)	46.98	19823.31	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.16	25162.47	5261.76	19900.71	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.84	Buto/patalpos numeris: 85 1897-3003-4014:0078	Gyvenamųjų (butų)	43.62	18405.55	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	21825.23	4885.44	16939.79	1.62	Ne	1.94	Ne	

7.85	Buto/patalpos numeris: 86 1897-3003-4014:0079	Gyvenamųjų (butų)	28.65	12088.93	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	438.53	19679.46	3208.8	16470.66	2.4	Ne	2.88	Ne	
7.86	Buto/patalpos numeris: 87 1897-3003-4014:0080	Gyvenamųjų (butų)	48.22	20346.53	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	738.12	25704.65	5400.64	20304.01	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.87	Buto/patalpos numeris: 88 1897-3003-4014:0081	Gyvenamųjų (butų)	46.98	19823.31	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.16	25162.47	5261.76	19900.71	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.88	Buto/patalpos numeris: 89 1897-3003-4014:0082	Gyvenamųjų (butų)	43.62	18405.55	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	21825.23	4885.44	16939.79	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.89	Buto/patalpos numeris: 90 1897-3003-4014:0101	Gyvenamųjų (butų)	28.64	12084.71	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	438.4	19675.11	3207.68	16467.43	2.4	Ne	2.88	Ne	
7.90	Buto/patalpos numeris: 91 1897-3003-4014:0083	Gyvenamųjų (butų)	48.22	20346.53	6341.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1721.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	738.12	27426.15	5400.64	22025.51	1.9	Ne	2.28	Ne	
7.91	Buto/patalpos numeris: 92 1897-3003-4014:0084	Gyvenamųjų (butų)	46.98	19823.31	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.16	25162.47	5261.76	19900.71	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.92	Buto/patalpos numeris: 93 1897-3003-4014:0085	Gyvenamųjų (butų)	43.05	18165.04	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	659	21576.04	4821.6	16754.44	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.93	Buto/patalpos numeris: 94 1897-3003-4014:0086	Gyvenamųjų (butų)	28.65	12088.93	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	438.53	19679.46	3208.8	16470.66	2.4	Ne	2.88	Ne	
7.94	Buto/patalpos numeris: 95 1897-3003-4014:0099	Gyvenamųjų (butų)	48.22	20346.53	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	738.12	25704.65	5400.64	20304.01	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.95	Buto/patalpos numeris: 96 1897-3003-4014:0087	Gyvenamųjų (butų)	46.98	19823.31	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.16	25162.47	5261.76	19900.71	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.96	Buto/patalpos numeris: 97 1897-3003-4014:0088	Gyvenamųjų (butų)	43.62	18405.55	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	21825.23	4885.44	16939.79	1.62	Ne	1.94	Ne	

7.97	Buto/patalpos numeris: 98 1897-3003-4014:0089	Gyvenamųjų (butų)	27.95	11793.56	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	427.85	19373.41	3130.4	16243.01	2.42	Ne	2.9	Ne	
7.98	Buto/patalpos numeris: 99 1897-3003-4014:0090	Gyvenamųjų (butų)	48.22	20346.53	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	738.12	25704.65	5400.64	20304.01	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.99	Buto/patalpos numeris: 100 1897-3003-4014:0091	Gyvenamųjų (butų)	46.98	19823.31	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.16	25162.47	5261.76	19900.71	1.76	Ne	2.11	Ne	
Negyvenamosios paskirties patalpos														
7.100	Buto/patalpos numeris: 83 1897-3003-4014:0077	Mokslo	48.22	20346.53	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	738.12	25704.65	5400.64	20304.01	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.101		**Iš viso:**	4361.65	1840407.64	458881.2	66764.11	2366052.95	488504.8	1877548.17	181.73	217.96			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	4361.65

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.		m²	20	200 €	4000 €	4840 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Aplink pastatą įrengiama 0,5 m pločio nuogrinda, o ties laiptinėmis prie įėjimo durų klojama maždaug 10 kv. m. ploto trinkelių aikštelė prie kiekvienos laiptinės.	m2	160	45 €	7200 €	8712 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m²	250	160 €	40000 €	48400 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m²	188	230 €	43240 €	52320.4 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	9	90 €	810 €	980.1 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Tinkuojamas fasadas +Siena tarp šildomų patalpų ir įstiklintų balkonų	m²	2010	160 €	321600 €	389136 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	63	85 €	5355 €	6479.55 €

Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	3	190 €	570 €	689.7 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m²	1018	45 €	45810 €	55430.1 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami per visa aukšti	m²	1056.2	330.58 €	349158.6 €	422481.91 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami mediniai rūsio langai ir viršutiniai laiptinių langai keičiami į varstomus(priešgaisrines saugos reikalavimai)	m²	29.28	454.55 €	13309.22 €	16104.16 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami mediniai langai	m²	64.93	454.55 €	29513.93 €	35711.86 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys	m²	16.3	430 €	7009 €	8480.89 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.		m²	26.71	590 €	15758.9 €	19068.27 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m²	1270	160 €	203200 €	245872 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m2	63	135 €	8505 €	10291.05 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	100	145 €	14500 €	17545 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m^2 rūsio ploto	1018	22 €	22396 €	27099.16 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1610 €	1610 €	1948.1 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	6	550 €	3300 €	3993 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	800	80 €	64000 €	77440 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	300	45 €	13500 €	16335 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	100	302 €	30200 €	36542 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	20	255 €	5100 €	6171 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 301 iki 400 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	310	140 €	43400 €	52514 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	68	320 €	21760 €	26329.6 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	450	350 €	157500 €	190575 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	500	160 €	80000 €	96800 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	500	50 €	25000 €	30250 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Laiptinėse montuojami antivandaliniai valdymo-reguliavimo vožtuvai.	vnt.	340	66 €	22440 €	27152.4 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	136	70 €	9520 €	11519.2 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	3400	35 €	119000 €	143990 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	100	139 €	13900 €	16819 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	40	252 €	10080 €	12196.8 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	6	1500 €	9000 €	10890 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	50	91 €	4550 €	5505.5 €
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	140	66 €	9240 €	11180.4 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	320	50 €	16000 €	19360 €
						Iš viso:	2167153.15 €

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	40	84 €	3360 €	4065.6 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	140	64 €	8960 €	10841.6 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	320	52 €	16640 €	20134.4 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	140	41 €	5740 €	6945.4 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	320	64 €	20480 €	24780.8 €
						Iš viso:	66767.8 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD C02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	1144904.9	239.94	165.85	74.09		
Paketo rodikliai	B klasė	449487.55	94.2	50.62	43.58	60.74	162.03

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	2233920.95 €	512.17 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	2167153.15 €	496.87 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	183189.3 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	82435.19 €	18.9 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	2417110.25 €	554.17 €/m2
4.8.	**Rezervas**	446784.19 €	102.43 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	4361.65	42 €	183189.3 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	73275.72 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	27478.4 €
4.2.3.	Projekto administravimas	45 %	82435.19 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	183189.31 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1500 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	5000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	54075.71 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	5200 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1000 €
4.3.10.	**Iš viso:**	73275.71 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	20608.8 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	20608.8 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 24730.55 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	16487.04 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	82435.19 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	73275.71 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	27478.4 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	82435.19 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	55	
Atėmus valstybės paramą	Metais	45	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	50	
Atėmus valstybės paramą	Metais	40	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	2233920.95 €	92.42 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	183189.3 €	7.58 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	2417110.25 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	183189.3 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	91594.65 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	54956.79 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	36637.86 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	488504.8 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	671694.1 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	239.94	94.2	0.1061	2.2	1.2	1	1.3	4.42

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1897-3003-4014:0001	Gyvenamųjų (butų)	47	18407.93	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.42	23747.35	5264	18483.35	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1897-3003-4014:0002	Gyvenamųjų (butų)	48.19	18874	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	737.65	24231.65	5397.28	18834.37	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1897-3003-4014:0003	Gyvenamųjų (butų)	28.69	11236.67	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	439.13	18827.8	3213.28	15614.52	2.27	Ne	2.72	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1897-3003-4014:0004	Gyvenamųjų (butų)	43.61	17080.21	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.54	20499.75	4884.32	15615.43	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1897-3003-4014:0098	Gyvenamųjų (butų)	47	18407.93	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.42	23747.35	5264	18483.35	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1897-3003-4014:0005	Gyvenamųjų (butų)	48.19	18874	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	737.65	24231.65	5397.28	18834.37	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1897-3003-4014:0006	Gyvenamųjų (butų)	28.69	11236.67	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	439.13	18827.8	3213.28	15614.52	2.27	Ne	2.72	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1897-3003-4014:0007	Gyvenamųjų (butų)	44.06	17256.46	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	674.42	20682.88	4934.72	15748.16	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1897-3003-4014:0008	Gyvenamųjų (butų)	47	18407.93	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.42	23747.35	5264	18483.35	1.64	Ne	1.97	Ne	

7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1897-3003-4014:0009	Gyvenamųjų (butų)	48.19	18874	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	737.65	24231.65	5397.28	18834.37	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1897-3003-4014:0010	Gyvenamųjų (butų)	28.69	11236.67	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	439.13	18827.8	3213.28	15614.52	2.27	Ne	2.72	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1897-3003-4014:0011	Gyvenamųjų (butų)	43.62	17084.13	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	20503.81	4885.44	15618.37	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1897-3003-4014:0012	Gyvenamųjų (butų)	47	18407.93	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.42	23747.35	5264	18483.35	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1897-3003-4014:0013	Gyvenamųjų (butų)	48.19	18874	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	737.65	24231.65	5397.28	18834.37	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1897-3003-4014:0014	Gyvenamųjų (butų)	28.69	11236.67	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	439.13	18827.8	3213.28	15614.52	2.27	Ne	2.72	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1897-3003-4014:0015	Gyvenamųjų (butų)	43.62	17084.13	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	20503.81	4885.44	15618.37	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1897-3003-4014:0016	Gyvenamųjų (butų)	47	18407.93	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.42	23747.35	5264	18483.35	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1897-3003-4014:0092	Gyvenamųjų (butų)	48.19	18874	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	737.65	24231.65	5397.28	18834.37	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1897-3003-4014:0017	Gyvenamųjų (butų)	28.69	11236.67	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	439.13	18827.8	3213.28	15614.52	2.27	Ne	2.72	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1897-3003-4014:0018	Gyvenamųjų (butų)	43.62	17084.13	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	20503.81	4885.44	15618.37	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1897-3003-4014:0019	Gyvenamųjų (butų)	60.86	23836.31	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	931.61	29167.92	6816.32	22351.6	1.53	Ne	1.84	Ne	

7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1897-3003-4014:0020	Gyvenamųjų (butų)	29.95	11730.16	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	458.43	16588.59	3354.4	13234.19	1.84	Ne	2.21	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1897-3003-4014:0021	Gyvenamųjų (butų)	43.71	17119.38	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.08	20540.46	4895.52	15644.94	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1897-3003-4014:0022	Gyvenamųjų (butų)	60.86	23836.31	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	931.61	29167.92	6816.32	22351.6	1.53	Ne	1.84	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1897-3003-4014:0023	Gyvenamųjų (butų)	29.95	11730.16	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	458.43	16588.59	3354.4	13234.19	1.84	Ne	2.21	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1897-3003-4014:0024	Gyvenamųjų (butų)	43.71	17119.38	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.08	20540.46	4895.52	15644.94	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1897-3003-4014:0025	Gyvenamųjų (butų)	60.86	23836.31	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	931.61	29167.92	6816.32	22351.6	1.53	Ne	1.84	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1897-3003-4014:0026	Gyvenamųjų (butų)	29.95	11730.16	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	458.43	16588.59	3354.4	13234.19	1.84	Ne	2.21	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1897-3003-4014:0027	Gyvenamųjų (butų)	43.71	17119.38	2981.9 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752 **Šildymo sistemos elementų keitimo suma:** 229.9	669.08	20770.36	4895.52	15874.84	1.51	Ne	1.81	Ne	Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1897-3003-4014:0028	Gyvenamųjų (butų)	60.86	23836.31	10356.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 5060 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	931.61	35124.42	6816.32	28308.1	1.94	Ne	2.33	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1897-3003-4014:0029	Gyvenamųjų (butų)	29.95	11730.16	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	458.43	16588.59	3354.4	13234.19	1.84	Ne	2.21	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1897-3003-4014:0030	Gyvenamųjų (butų)	43.71	17119.38	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.08	20540.46	4895.52	15644.94	1.49	Ne	1.79	Ne	

7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1897-3003-4014:0031	Gyvenamųjų (butų)	60.86	23836.31	10356.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 5060 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	931.61	35124.42	6816.32	28308.1	1.94	Ne	2.33	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1897-3003-4014:0032	Gyvenamųjų (butų)	29.95	11730.16	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	458.43	16588.59	3354.4	13234.19	1.84	Ne	2.21	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1897-3003-4014:0033	Gyvenamųjų (butų)	43.71	17119.38	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.08	20540.46	4895.52	15644.94	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1897-3003-4014:0034	Gyvenamųjų (butų)	43.57	17064.54	6424 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1127.5 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	666.94	24155.48	4879.84	19275.64	1.84	Ne	2.21	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1897-3003-4014:0035	Gyvenamųjų (butų)	43.77	17142.88	8629.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3333 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	670.01	26442.39	4902.24	21540.15	2.05	Ne	2.46	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1897-3003-4014:0036	Gyvenamųjų (butų)	47.17	18474.51	5579 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2827 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	722.03	24775.54	5283.04	19492.5	1.72	Ne	2.06	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1897-3003-4014:0037	Gyvenamųjų (butų)	43.57	17064.54	5500 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1100 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	666.94	23231.48	4879.84	18351.64	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1897-3003-4014:0038	Gyvenamųjų (butų)	43.77	17142.88	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	670.01	22212.89	4902.24	17310.65	1.65	Ne	1.98	Ne	

7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1897-3003-4014:0039	Gyvenamųjų (butų)	47.17	18474.51	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	722.03	21948.54	5283.04	16665.5	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1897-3003-4014:0040	Gyvenamųjų (butų)	43.57	17064.54	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	666.94	22131.48	4879.84	17251.64	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1897-3003-4014:0041	Gyvenamųjų (butų)	43.77	17142.88	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	670.01	22212.89	4902.24	17310.65	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1897-3003-4014:0042	Gyvenamųjų (butų)	47.17	18474.51	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	722.03	21948.54	5283.04	16665.5	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1897-3003-4014:0097	Gyvenamųjų (butų)	43.57	17064.54	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	666.94	22131.48	4879.84	17251.64	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1897-3003-4014:0043	Gyvenamųjų (butų)	43.77	17142.88	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	670.01	22212.89	4902.24	17310.65	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1897-3003-4014:0044	Gyvenamųjų (butų)	47.17	18474.51	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	722.03	21948.54	5283.04	16665.5	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1897-3003-4014:0045	Gyvenamųjų (butų)	43.57	17064.54	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	666.94	22131.48	4879.84	17251.64	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1897-3003-4014:0046	Gyvenamųjų (butų)	43.77	17142.88	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	670.01	22212.89	4902.24	17310.65	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1897-3003-4014:0047	Gyvenamųjų (butų)	47.17	18474.51	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	722.03	21948.54	5283.04	16665.5	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1897-3003-4014:0048	Gyvenamųjų (butų)	43.74	17131.13	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.55	20552.68	4898.88	15653.8	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1897-3003-4014:0049	Gyvenamųjų (butų)	43.75	17135.04	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	669.68	22204.72	4900	17304.72	1.65	Ne	1.98	Ne	

7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1897-3003-4014:0050	Gyvenamųjų (butų)	46.86	18353.1	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	717.29	23470.39	5248.32	18222.07	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1897-3003-4014:0051	Gyvenamųjų (butų)	43.74	17131.13	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.55	20552.68	4898.88	15653.8	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1897-3003-4014:0095	Gyvenamųjų (butų)	43.75	17135.04	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	669.68	22204.72	4900	17304.72	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 1897-3003-4014:0052	Gyvenamųjų (butų)	47.18	18478.43	9240 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3943.5 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	722.23	28440.66	5284.16	23156.5	2.05	Ne	2.46	Ne	
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 1897-3003-4014:0053	Gyvenamųjų (butų)	43.37	16986.21	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	663.87	20402.08	4857.44	15544.64	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 1897-3003-4014:0054	Gyvenamųjų (butų)	43.75	17135.04	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	669.68	22204.72	4900	17304.72	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 1897-3003-4014:0055	Gyvenamųjų (butų)	46.86	18353.1	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	717.29	23470.39	5248.32	18222.07	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 1897-3003-4014:0056	Gyvenamųjų (butų)	43.74	17131.13	5579 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2827 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.55	23379.68	4898.88	18480.8	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.61	Buto/patalpos numeris: 61 1897-3003-4014:0057	Gyvenamųjų (butų)	43.75	17135.04	4629.9 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400 **Šildymo sistemos elementų keitimo suma:** 229.9	669.68	22434.62	4900	17534.62	1.67	Ne	2	Ne	Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas
7.62	Buto/patalpos numeris: 62 1897-3003-4014:0058	Gyvenamųjų (butų)	46.86	18353.1	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	717.29	23470.39	5248.32	18222.07	1.62	Ne	1.94	Ne	

7.63	Buto/patalpos numeris: 63 1897-3003-4014:0096	Gyvenamųjų (butų)	43.74	17131.13	3852 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1100 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.55	21652.68	4898.88	16753.8	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.64	Buto/patalpos numeris: 64 1897-3003-4014:0059	Gyvenamųjų (butų)	43.75	17135.04	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	669.68	22204.72	4900	17304.72	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.65	Buto/patalpos numeris: 65 1897-3003-4014:0060	Gyvenamųjų (butų)	46.86	18353.1	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	717.29	23470.39	5248.32	18222.07	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.66	Buto/patalpos numeris: 66 1897-3003-4014:0061	Gyvenamųjų (butų)	43.75	17135.04	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.68	20556.72	4900	15656.72	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.67	Buto/patalpos numeris: 67 1897-3003-4014:0062	Gyvenamųjų (butų)	43.48	17029.3	7529.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2233 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 896.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	665.54	25224.34	4869.76	20354.58	1.95	Ne	2.34	Ne	
7.68	Buto/patalpos numeris: 68 1897-3003-4014:0063	Gyvenamųjų (butų)	47.04	18423.6	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	720.02	23543.62	5268.48	18275.14	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.69	Buto/patalpos numeris: 69 1897-3003-4014:0093	Gyvenamųjų (butų)	43.43	17009.71	2981.9 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752 **Šildymo sistemos elementų keitimo suma:** 229.9	664.81	20656.42	4864.16	15792.26	1.52	Ne	1.82	Ne	Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas
7.70	Buto/patalpos numeris: 70 1897-3003-4014:0065	Gyvenamųjų (butų)	43.48	17029.3	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	665.54	22094.84	4869.76	17225.08	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.71	Buto/patalpos numeris: 71 1897-3003-4014:0100	Gyvenamųjų (butų)	47.04	18423.6	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	720.02	23543.62	5268.48	18275.14	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.72	Buto/patalpos numeris: 72 1897-3003-4014:0066	Gyvenamųjų (butų)	43.75	17135.04	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.68	20556.72	4900	15656.72	1.49	Ne	1.79	Ne	

7.73	Buto/patalpos numeris: 73 1897-3003-4014:0067	Gyvenamųjų (butų)	43.48	17029.3	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	665.54	22094.84	4869.76	17225.08	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.74	Buto/patalpos numeris: 74 1897-3003-4014:0068	Gyvenamųjų (butų)	47.04	18423.6	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	720.02	23543.62	5268.48	18275.14	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.75	Buto/patalpos numeris: 75 1897-3003-4014:0069	Gyvenamųjų (butų)	43.75	17135.04	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.68	20556.72	4900	15656.72	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.76	Buto/patalpos numeris: 76 1897-3003-4014:0070	Gyvenamųjų (butų)	43.25	16939.21	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	662	22001.21	4844	17157.21	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.77	Buto/patalpos numeris: 77 1897-3003-4014:0071	Gyvenamųjų (butų)	47.04	18423.6	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	720.02	23543.62	5268.48	18275.14	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.78	Buto/patalpos numeris: 78 1897-3003-4014:0072	Gyvenamųjų (butų)	43.75	17135.04	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	669.68	20556.72	4900	15656.72	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.79	Buto/patalpos numeris: 79 1897-3003-4014:0073	Gyvenamųjų (butų)	43.48	17029.3	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	665.54	22094.84	4869.76	17225.08	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.80	Buto/patalpos numeris: 80 1897-3003-4014:0074	Gyvenamųjų (butų)	47.04	18423.6	4400 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4400	720.02	23543.62	5268.48	18275.14	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.81	Buto/patalpos numeris: 81 1897-3003-4014:0075	Gyvenamųjų (butų)	43.62	17084.13	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	20503.81	4885.44	15618.37	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.82	Buto/patalpos numeris: 82 1897-3003-4014:0076	Gyvenamųjų (butų)	28.65	11221.01	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	438.53	18811.54	3208.8	15602.74	2.27	Ne	2.72	Ne	
7.83	Buto/patalpos numeris: 84 1897-3003-4014:0094	Gyvenamųjų (butų)	46.98	18400.1	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.16	23739.26	5261.76	18477.5	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.84	Buto/patalpos numeris: 85 1897-3003-4014:0078	Gyvenamųjų (butų)	43.62	17084.13	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	20503.81	4885.44	15618.37	1.49	Ne	1.79	Ne	

7.85	Buto/patalpos numeris: 86 1897-3003-4014:0079	Gyvenamųjų (butų)	28.65	11221.01	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	438.53	18811.54	3208.8	15602.74	2.27	Ne	2.72	Ne	
7.86	Buto/patalpos numeris: 87 1897-3003-4014:0080	Gyvenamųjų (butų)	48.22	18885.75	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	738.12	24243.87	5400.64	18843.23	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.87	Buto/patalpos numeris: 88 1897-3003-4014:0081	Gyvenamųjų (butų)	46.98	18400.1	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.16	23739.26	5261.76	18477.5	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.88	Buto/patalpos numeris: 89 1897-3003-4014:0082	Gyvenamųjų (butų)	43.62	17084.13	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	20503.81	4885.44	15618.37	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.89	Buto/patalpos numeris: 90 1897-3003-4014:0101	Gyvenamųjų (butų)	28.64	11217.09	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	438.4	18807.49	3207.68	15599.81	2.27	Ne	2.72	Ne	
7.90	Buto/patalpos numeris: 91 1897-3003-4014:0083	Gyvenamųjų (butų)	48.22	18885.75	6341.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1721.5 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	738.12	25965.37	5400.64	20564.73	1.78	Ne	2.14	Ne	
7.91	Buto/patalpos numeris: 92 1897-3003-4014:0084	Gyvenamųjų (butų)	46.98	18400.1	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.16	23739.26	5261.76	18477.5	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.92	Buto/patalpos numeris: 93 1897-3003-4014:0085	Gyvenamųjų (butų)	43.05	16860.88	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	659	20271.88	4821.6	15450.28	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.93	Buto/patalpos numeris: 94 1897-3003-4014:0086	Gyvenamųjų (butų)	28.65	11221.01	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	438.53	18811.54	3208.8	15602.74	2.27	Ne	2.72	Ne	
7.94	Buto/patalpos numeris: 95 1897-3003-4014:0099	Gyvenamųjų (butų)	48.22	18885.75	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	738.12	24243.87	5400.64	18843.23	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.95	Buto/patalpos numeris: 96 1897-3003-4014:0087	Gyvenamųjų (butų)	46.98	18400.1	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.16	23739.26	5261.76	18477.5	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.96	Buto/patalpos numeris: 97 1897-3003-4014:0088	Gyvenamųjų (butų)	43.62	17084.13	2752 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2752	667.68	20503.81	4885.44	15618.37	1.49	Ne	1.79	Ne	

7.97	Buto/patalpos numeris: 98 1897-3003-4014:0089	Gyvenamųjų (butų)	27.95	10946.84	7152 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 7152	427.85	18526.69	3130.4	15396.29	2.3	Ne	2.76	Ne	
7.98	Buto/patalpos numeris: 99 1897-3003-4014:0090	Gyvenamųjų (butų)	48.22	18885.75	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	738.12	24243.87	5400.64	18843.23	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.99	Buto/patalpos numeris: 100 1897-3003-4014:0091	Gyvenamųjų (butų)	46.98	18400.1	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	719.16	23739.26	5261.76	18477.5	1.64	Ne	1.97	Ne	
Negyvenamosios paskirties patalpos														
7.100	Buto/patalpos numeris: 83 1897-3003-4014:0077	Mokslo	48.22	18885.75	4620 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4620	738.12	24243.87	5400.64	18843.23	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.101		**Iš viso:**	4361.65	1708275.64	458881.2	66764.11	2233920.95	488504.8	1745416.12	169.18	203.04			